APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA NECESSARIA PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA PER LA SALA SISTEMI DI PRODUZIONE, IN PARTICOLARE L'ACQUISIZIONE DI UNA COPPIA DI SISTEMI DI "STORAGE" NONCHÉ DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA DI ELABORAZIONE DATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATIVA E LE TELECOMUNICAZIONI

FAQ – RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI N. 1

QUESITI	RISPOSTE
QUESITO 1) si chiede con riferimento a Lotto 1 N. 55 NotebookIn Dimensioni Display", ed in particolare al valore di 250 nits, si chiede di confermare il valore di 220 nits, che garantisce una ottimo rapporto tra luminosità ed economicità.In riferimento alle porte standard, si chiede di confermare la soddisfazione dei requisiti mediante un notebook con:Nr 2 porte USB 3.1 + Nr 1 sdoppiatore di porte 3.1Nr 1 porta USB 2.0 in modo da avere a disposizione in totale di:Nr 3 porte USB 3.1Nr.1 porta USB 2.0Si chiede inoltre se è possibile offrire un notebook con microfono integrato e con un attacco combo che consente di collegare una cuffia munita di microfono.	**RISPOSTA 1)** Evidentemente trattasi di un errore, confusione con altra gara, refuso del richiedente il chiarimento. In nessuna sezione dell'AS 2236653 CIG 7810759A39 si fa riferimento a lotti e apparati indicati nel quesito.
QUESITO 2) si chiede se, in considerazione del sopralluogo effettuato il 22/01/2019 relativamente all'AS 2164145 - CIG 7711523617 e a cui la scrivente Società ha partecipato con proprio rappresentante, è possibile inserire l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Amministrazione in quella occasione.	**RISPOSTA 2)** In ogni caso resta valido quanto indicato al punto 2.3 del Capitolato d'oneri.
QUESITO 3) si chiede di confermare che tutte le componenti hardware e software siano ufficialmente rilasciate e rese già disponibili per la consegna al momento della presentazione dell'offerta, ivi incluse tutte le componenti storage (Frontend , Backend, Dischi, ecc.) e di connettività.	**RISPOSTA 3)** Si conferma quanto riportato all'ALL. 1 – SPECIFICHE TECNICHE Rif. – 4.4 Requisiti generali
QUESITO 4) si chiede di confermare che la coppia di storage in configurazione stretched cluster debba essere in grado di erogare servizi HA anche sulle LUN virtualizzate.	**RISPOSTA 4)** Si conferma quanto riportato all'ALL. 1 – SPECIFICHE TECNICHE Rif. – 4.5.11 ove non viene posto il requisito di servizi HA sulle LUN virtualizzate.
QUESITO 5) si chiede di confermare se la specifica indicata "Gli storage devono avere la funzionalità di virtualizzazione di altri sistemi storage, anche di produttori differenti rispetto quelli offerti nella soluzione, mantenendo invariati ed accessibili i dati presenti nelle LUN virtualizzate" sia da intendersi come "i dati presenti nelle LUN da virtualizzare non possono essere formattati preventivamente prima di renderli	**RISPOSTA 5)** Si conferma che le LUN virtualizzate non possono essere formattate preventivamente prima di renderle disponibili alla virtualizzazione.

disponibili alla virtualizzazione".	
QUESITO 6) si richiede di precisare la portata del pavimento flottante predisposto nel locale sala CED, Sito Primario di via della Mercede, posto al primo piano rialzato dell'edificio interessato.	**RISPOSTA 6)** Si conferma che gli apparati saranno istallati in locali idonei messi a disposizione dall'Amministrazione.
QUESITO 7) si chiede di precisare la portata del pavimento flottante predisposto nel locale sala CED, Sito Secondario di via della Stamperia, posto al piano terra dell'edificio interessato.	**RISPOSTA 7)** Si conferma che gli apparati saranno istallati in locali idonei messi a disposizione dall'Amministrazione.
QUESITO 8) Sito Secondario di via della Stamperia - In relazione al collegamento elettrico che viene dichiarato da capitolato "a cura della Presidenza del Consiglio" si richiede di precisare se in tale attività è da intendersi ricompresa anche la connessione degli UPS, presenti nei rack in fornitura, alla tratta di alimentazione elettrica afferente l'armadio di distribuzione, mediante intervento dei vostri tecnici autorizzati di manutenzione.	**RISPOSTA 8)** Si conferma che la connessione degli UPS alla tratta di alimentazione elettrica afferente l'armadio di distribuzione sarà a cura della Presidenza del Consiglio, alla presenza dei tecnici del Fornitore.
QUESITO 9) In relazione alla richiesta di "upgrade della versione di VMware attualmente istallata sulle lame in produzione", si chiede di confermare le versioni di vSphere ESXi e vCenter attualmente in uso ed eventualmente la versione target che si intende raggiungere alla fine dell'upgrade. A tal fine si conferma che alla data attuale per le blades esistenti (Lenovo x240M5) e per le nuove (Lenovo SN550) la versione di hypervisor più recente certificata da Lenovo è la VMware ESXi 6.7 U1, mentre per vSphere 6.5 e 6.0, le versioni certificate da Lenovo sono la VMware ESXi 6.5 U2 e la VMware ESXi 6.0 U3. Si richiede quindi conferma che sia accettabile l'upgrade dell'ambiente all'ultima versione ad oggi certificata da Lenovo, corrispondente a VMware ESXi 6.7 U1.	**RISPOSTA 9)** La versione di vSphere ESXi è la 6.00 build 10474991. La versione di vCenter è la 6.50 build 10964411. La versione target che si intende raggiungere con l'upgrade sarà concordata con il Fornitore in fase di esecuzione del progetto.